

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE PARTERU I PIĘTRA			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 -drzwi <i>6+9 (komplet)</i>	szt		
				RAZEM	0,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 -okna <i>2+14+22+1 (komplet)</i>	szt		
				RAZEM	0,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05 okna drzwi parter drzwi piętro	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 <i>1,26*2,18*20+2,4*2,2*2+1,25*2,2 (komplet)</i> <i>1,39*3,13+1,63*2,07+1,53*2,07+2,6*3,09+1,4*2,61*10+1,02*2,15+1,4*2,07+1,45*2,16 (komplet)</i> <i>1,02*2,08+1,34*2,08+1,36*2,61+1,15*2,53+1,48*2,08+1,02*2,15*3+1,34*2,61+1,34*2,10+1,29*2,07+1,29*2,06+1,29*1,26+1,19*2,07+1,2*2,03+1,5*2,11 (komplet)</i>	m ²		
				RAZEM	0,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych <i>1,4*22+1,9*11+1,4*14 (komplet)</i>	m		
				RAZEM	0,000
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
5 d.2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 <i>0,75*1,50*22</i>	m ²		
			m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
6 d.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 <i>1,26*1,23+1,3*1,5*14</i>	m ²		
			m ²	28,850	
				RAZEM	28,850
7 d.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 <i>1,26*2,18*21</i>	m ²		
			m ²	57,683	
				RAZEM	57,683
8 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych drewnianych <i>2,4*2,11*2+1,2*2,11</i>	m ²		
			m ²	12,660	
				RAZEM	12,660
9 d.2	KSNR 2 0301-09	Osadzenie podokienników prefabrykowanych <i>1,40*22+1,40*14+1,80*11</i>	m		
			m	70,200	
				RAZEM	70,200
10 d.2	KNR AT-09 0803-08 parter piętro	Krycie blachodachówką TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej dachów - obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm <i>0,35*1,27*22</i> <i>0,35*(0,75*22+1,31*14)</i>	m ²		
			m ²	9,779	
			m ²	12,194	
				RAZEM	21,973