

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT PIWNIC			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic	m ³		
d.1.1	0106-05	0,4*(24,16+8,55+8,32+8,18+11,88+10,42+9,91+25,32+8,09+8,99+6,82+7,11+8,20)	m ³	58,380	
				RAZEM	58,380
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka cementowa	m ³		
d.1.1	0212-01	(8,99+6,82+7,11+8,20+11,88+8,18+24,16+8,32+8,55)*0,15	m ³	13,832	
				RAZEM	13,832
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej grubości 1/2 cegły	m ²		
d.1.1	0802-06	10,42+9,91+25,32+8,09	m ²	53,740	
				RAZEM	53,740
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0701-05	1,8*(3,63*5+4,08*2+1,04+4,79*2+5,07*2+2,13*2+3,50*2+6,29*2+5,18*2+1,11*2+3,52*2+2,96*2+3,72*2+2,7*2+3,01*2+2,92*2+3,34*2+2,98*2+2,59*2+2,76*2)	m ²	260,082	
		1,65*(6,2*2+3,4*2+3,34*2+2,49*2+3,34*2+3,59*2+1,18+2,61*2+1,76*2+4,65*2+2,84*2+4,73*2+1,18*2+1,0*2+2,11*2+4,72*2)	m ²	160,215	
				RAZEM	420,297
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0701-11	24,16+8,55+8,32+8,18+11,88+10,42+9,91+25,32+8,09+8,99+6,82+7,11+8,20	m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-06	1,35*0,8*11+0,9*0,8	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt		
d.1.1	0354-04	13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0329-03	0,78*0,86*2,17	m ³	1,456	
				RAZEM	1,456
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0349-02	0,16*2,6*2,17	m ³	0,903	
				RAZEM	0,903
3	KNR 4-01	Rozebranie stemplowań bez deskowania	m		
d.1.1	0422-06	3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
d.1.1	0108-11	58,4+13,83+53,74*0,12+420,3*0,02+145,95*0,02+12,6*0,15+1,46+0,9+50,93*0,05	m ³	96,800	
				RAZEM	96,800
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 19	m ³	96,800	
		96,8		RAZEM	96,800
1.2		ROBOTY REMONTOWE			
5	KNR 4-01	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200mm	m		
d.1.2	0352-05	1,8*4	m	7,200	
				RAZEM	7,200
6	KNR 4-01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m ³		
d.1.2	0313-01	1,0*0,25*1,8	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
7	KNR 4-01	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec		
d.1.2	0313-06	4	koniec	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m ² murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych	m ²		
d.1.2	0639-03	420,08	m ²	420,080	
				RAZEM	420,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2	KNR 19-01 0640-02	Oczyszczenie powierzchni do 5,0m ² stropów od szczerotek stalowych 145,95	m ²		
			m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
8 d.1.2	KNR 4-01 0624-01	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 5m ² metodą opryskiwania 145,95	m ²		
			m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
9 d.1.2	KNR K-04 0402-08	Gruntowanie podłoża dwukrotne 145,95	m ²		
			m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
10 d.1.2	ZKNR C-1 0410-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² przy renowacji starego budownictwa 145,95	m ²		
			m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
11 d.1.2	ZKNR C-1 0411-06	Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m ² przy renowacji starego budownictwa 145,95	m ²		
			m ²	145,950	
				RAZEM	145,950
1.3		POSADZKI PIWNIC			
12 d.1.3	KNR 9-15 0301-02	Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych na gruncie z papy Fundament Szybki Profil SBS 12,08+4,71+4,16+4,09+5,94+5,94+0,78*1,2+0,12*0,8*4+3,41+3,56+4,10+4,49+0,66*1,1+11,8+5,21+4,96+4,05+0,46*1,35+0,28*1,0+0,12*0,9*3	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
13 d.1.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 12,08+4,71+4,16+4,09+5,94+5,94+0,78*1,2+0,12*0,8*4+3,41+3,56+4,10+4,49+0,66*1,1+11,8+5,21+4,96+4,05+0,46*1,35+0,28*1,0+0,12*0,9*3	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
14 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 3 81,771	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
15 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 81,771	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
16 d.1.3	KNR K-32 0201-06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek 81,771+0,1*190,97	m ²		
			m ²	100,868	
				RAZEM	100,868
17 d.1.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 81,771	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
18 d.1.3	KNR 0-12 1118-07	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną 81,771	m ²		
			m ²	81,771	
				RAZEM	81,771
19 d.1.3	KNR 0-12 1120-01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 6,2*2+3,4*2-1,2*2+2,61*2+1,18-0,8*2+3,34*2+3,59*2+3,34*2+2,49*2-0,8*2+0,78*2+4,72*2+2,11*2+1,73*2+1,76*2+4,65*2+2,84*2+4,65*2-0,8*4+0,12*8 1,88*2+3,63*2+1,96*2+3,63*2+5,07*2+4,79*2-1,11-0,82-0,9*4+2,13*2+3,5*2-0,82+0,85*2+3,01*2+2,92*2+3,72*2+2,7*2+5,07*2+2,69*2+0,27*2+0,46*2+0,28*2-1,35*2-1,0*2-1,11-0,9*2+2,96*2+3,52*2+2,05*2+1,11*2-1,23	m		
			m	89,760	
			m	101,210	
				RAZEM	190,970
20 d.1.3	KNR 0-12 1120-03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 190,97	m		
			m	190,970	
				RAZEM	190,970
1.4		MALOWANIE			
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity 420,08	m ²		
			m ²	420,080	
				RAZEM	420,080